

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
«Εργασίες επισκευής κεντρικής κερκίδας γηπέδου ποδοσφαίρου Μάλεμε »
ΧΡΗΣΗ 2015 - ΚΑ 15-6262.001

Συνοπτική περιγραφή:

Η παρούσα έκθεση αφορά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης - αποκατάστασης της κεντρικής κερκίδας του γηπέδου ποδοσφαίρου του Μάλεμε .

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΣΑΕΠ 502.

Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών:

Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80.

Περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν:

Με την πάροδο του χρόνου έχουν δημιουργηθεί οξειδώσεις στον μεταλλικό σκελετό της κερκίδας, έχουν φθαρεί τα ξύλινα πατώματα και έχουν φθαρεί σε μεγάλο βαθμό τα πλαστικά καθίσματα.

Με την παρούσα εργασία προβλέπεται να απομακρυνθούν όλα τα καθίσματα, και τα ξύλινα πατώματα , ώστε να μείνει ο μόνο μεταλλικός σκελετός. Στην συνέχεια θα απομακρυνθεί η οξείδωση με μηχανικά μέσα (μηχανικό ματσάκονι ηλεκτρικό ή αέρος) , όπου απαιτηθεί θα γίνει αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων και αν υπάρχει συνεχόμενη φθορά θα αντικατασταθεί ολόκληρη η σωλήνα με ίδιου τύπου και κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας.

Στην συνέχεια θα ασταρωθεί με εποξειδικό δύο συστατικών και θα γίνει εφαρμογή σε δύο στρώσεις με πολυουρεθανικά χρώματα ανθεκτικά σε εξωτερικές συνθήκες και στην επίδραση της θάλασσας.

Θα αντικατασταθούν τα ξύλινα πατώματα και τα σκαλοπάτια με κόντρα πλακέ θαλάσσης με προστασία πάχους 22 χιλιοστών ευρωπαϊκής παραγωγής, και στην συνέχεια θα επανατοποθετηθούν τα υπάρχοντα εξακόσια πλαστικά καθίσματα .

Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και τοποθέτηση μικρών υλικών που δεν αναφέρονται και είναι απαραίτητα για την αρτιότητα του έργου.(βίδες κλπ)

Για τις εργασίες αυτές θα εργασθούν οι εργάτες που θα απαιτηθούν, με τους βοηθούς τους

Επίσης στο τιμολόγιο συμπεριλαμβάνονται και τα ειδικευμένα εργαλεία που απαιτούνται για κάθε εργασία μαζί με τα αναλώσιμα υλικά που θα απαιτηθούν.

Οι εργασίες θα πρέπει να περαιωθούν σε σαράντα ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις παραπάνω εργασίες:

A/A	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΣΥΝΟΛΟ
1	Εργασία απομάκρυνσης παλαιών καθισμάτων και παλαιού πετσώματος κερκίδας και επανατοποθέτηση των 600 καθισμάτων, από ανειδίκευτο εργάτη.	ώρες	200,00	7,00	1.400,00
2	Εργασία απομάκρυνσης οξύδωσης με μηχανικά μέσα , αντικατάστασης φθαρμένων μεταλλικών στοιχείων από εξειδικευμένο σε μεταλλικές εργασίες εργάτη	ώρες	450,00	10,00	4.500,00
3	Εργασία βαφής του μεταλλικού σκελετού από εξειδικευμένο εργάτη .	ώρες	250,00	8,00	2.000,00
4	Εργασία εφαρμογής και τοποθέτησης πετσώματος από κόντρα πλακέ θαλάσσης από εργάτη εξειδικευμένο σε ξυλουργικές εργασίες.	ώρες	250,00	9,00	2.250,00
5	Προμήθεια αστάρι και χρώματα, εποξειδικά , πολυουρεθαινικά	κιλό	156,00	15,00	2.340,00
5	προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης με προστασία , πάχους 22 χιλιοστών	τμ	372,00	20,16	7.499,52
Άθροισμα δαπανών					19.989,52
Φ.Π.Α. 23%					4.597,59
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ					24.587,11

Θεωρήθηκε

Η προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Πλατανια

Αννα Κακαβελιάκη
Πολιτικός μηχανικός



Συντάχθηκε

Θεμιστοκλής Μπουλταδάκης
τοπογράφος μηχανικός